



**Comune di Porto Azzurro**  
**Provincia di Livorno**

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Perizia di spesa per la realizzazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria della Viabilità di Via Provinciale Ovest e Largo Andreani.

CUP: E87H25001930001

**COMMITTENTE:** Comune di Porto Azzurro

Porto Azzurro, 12/12/2025

**IL TECNICO**  
Geom. Riccardo Ravaoli

Num.Org. TARIFFE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 TOS25/ 1_05.A03.00 2.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore, profondità compresa tra 0 e 5 cm.  Tratto n. 1 Tratto n. 2 Tratto n. 3 Tratto n. 4 Scarrifica tratto con asfalto rialzato da radici	1,00	3240,66		3,000	9'721,98		
		1,00	397,89		3,000	1'193,67		
		1,00	618,45		3,000	1'855,35		
		1,00	1015,78		3,000	3'047,34		
		1,00	16,66	1,000	2,000	33,32		
							15'851,66	
								0,71
								11'254,68
2 TOS25/ 1_05.A03.00 2.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore, per profondità eccedente i primi 5 cm  Scarrifica tratto con asfalto rialzato da radici	1,00	16,66	1,000	5,000	83,30		
							83,30	
								0,62
								51,65
3 TOS25/ 1_04.E02.00 3.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compreso: 3 cm  Tratto n. 1 Tratto n. 2 Tratto n. 3 Tratto n. 4	1,00	3240,66			3'240,66		
		1,00	397,89			397,89		
		1,00	618,45			618,45		
		1,00	1015,78			1'015,78		
							5'272,78	
								15,33
								80'831,72
4 TOS25/ 1_AT.N01.0 01.017	Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno  Lavorazioni su tratto di Strada con asfalto rialzato da radici					8,00		
							8,00	
								27,21
								217,68
5 TOS25/ 1_AT.N01.0 01.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV  Lavorazioni su tratto di Strada con asfalto rialzato da radici					8,00		
							8,00	
								21,67
								173,36
6 TOS25/ 1_RU.M10.0 01.002	Operaio edile Specializzato  Lavorazioni su tratto di Strada con asfalto rialzato da radici					8,00		
							8,00	
								40,82
								326,56
7 TOS25/ 1_04.B12.00 1.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHTO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm  Tratto con asfalto rialzato da radici	1,00	16,66	1,000	0,300	5,00		
							5,00	
								41,48
								207,40
	<b>A R I P O R T A R E</b>							93'063,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							93'063,05
8 TOS25/ 1_05.E02.00 1.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici Riparazione Buche e riempimento tratto stradale oggetto di scarrifica profonda per rimozione radici	1,00			22,000	22,00		
	SOMMANO t					22,00	185,56	4'082,32
9 TOS25/ 1_04.A07.00 2.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Fresatura 3 cm. Tratto n. 1 Fresatura 3 cm. Tratto n. 2 Fresatura 3 cm. Tratto n. 3 Fresatura 3 cm. Tratto n. 4 Scarrifica tratto con asfalto rialzato da radici	1,00	3240,66		0,030	97,22		
	SOMMANO m <sup>3</sup>	1,00	397,89		0,030	11,94		
		1,00	618,45		0,030	18,55		
		1,00	1015,78		0,030	30,47		
		1,00	16,66		0,070	1,17		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					159,35	18,32	2'919,29
10 A.P.02	Oneri di smaltimento materiali di risulta compreso il viaggio di andata e ritorno in traghetto dal punto di imbarco a Piombino, (compreso analisi materiali) Smaltimento Fresatura (159,35 m <sup>3</sup> x 2,2)	1,00			350,570	350,57		
	SOMMANO t					350,57	42,00	14'723,94
11 TOS25/ 1_04.E07.00 1.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Strisce laterali e mezzeria Aiuola Largo Andreani Curva Largo Andreani Lato Lungomare Vitaliani Curva Largo Andreani Lato Vicolo della Finanza Area Pedonale Largo Andreani Carreggiata Esterna Area Sosta Autobus Area Sosta Autobus	3,00	943,17			2'829,51		
	SOMMANO m	1,00	65,44			65,44		
		1,00	32,70			32,70		
		1,00	21,80			21,80		
		1,00	41,80			41,80		
		1,00	25,27			25,27		
		1,00	52,07			52,07		
	SOMMANO m					3'068,59	0,38	1'166,06
12 TOS25/ 1_04.E07.00 1.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebreature, ecc Strisce pedonali Via Vittorio Veneto Strisce pedonali Via Provinciale Ovest Strisce zona sosta Bus Largo Andreani(14.45+2.71+2.50) Segnaletica "Dare Precedenza" Largo Andreani (1.03+15.77) Rallentatori Via Vittorio Veneto Attraversamento Pedonale Rialzato Via Vittorio Veneto Simbolo Area Pedonale Largo Andreani	1,00	6,00	7,000		42,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	1,00	6,00	7,000		42,00		
		1,00	19,66			19,66		
		1,00	16,80			16,80		
		2,00	6,00	3,000		36,00		
		1,00	8,50	7,000		59,50		
		5,00	0,90	0,600		2,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					218,66	3,78	826,53
	Parziale LAVORI A MISURA euro							116'781,19
	T O T A L E euro							116'781,19
	Porto Azzurro, 12/12/2025							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

