

COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di LIVORNO

* **

LAVORI: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE
ROCCIOSA A MONTE DEL PALAZZO COMUNALE

IMPRESA: NANNI ELBA COOPERITIVA AGRICOLO FORESTALE A R.L. con
sede in Via della Fontanella S.C., fraz. Poggio, 57030 Marciana (LI) - C.F./P.IVA:
01840330490

AGGIUDICAZIONE: definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 179 del
21/08/2025


CONTRATTO: Contratto firmato digitalmente nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 in data 22/10/2025

Importo contrattuale €. 107.249,59 (di cui €. 7.979,62 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso)

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1**(Art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010)****PREMESSO:**

- che con contratto in data 22 ottobre 2025, l'impresa in epigrafe ha assunto
l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di €. 107.249,59 di cui €. 7.979,62
per oneri di sicurezza – corrispondente ad un ribasso del 4,18% sull'importo posto a
base di gara;

- che i lavori sono stati formalmente consegnati all'appaltatore in data 05 novembre
2025, in modo da darli ultimati entro la data del 10/01/2026;



- che in data 09 gennaio 2026 è stata concessa all'impresa esecutrice dall'Amministrazione Comunale una proroga di n. 12 giorni naturali e consecutivi, che sposta il termine contrattuale alla data del 22/01/2026.

TUTTO CIO' PREMESSO:

l'anno duemila ventisei (2026), il giorno dieci (10) del mese di gennaio (01), in Massa Marittima, tra il sottoscritto ing. Lorenzo Corsini Direttore dei lavori, e William Caggiano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa affidataria, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari in base ai quali, dopo aver applicato il ribasso d'asta del 4,18%, saranno pagati i lavori in parola;

NP.01 – Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant'altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti. (voce di prezzo TOS24 09.V06.020.003

Prezzario regione Toscana LL.PP. 2024 - (Li) : €/mq 6,90 (euro sei/90);

NP.02 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5. (voce di prezzo TOS24 09.V06.020.001 Prezzario regione Toscana LL.PP. 2024 - (Li): €/m 29,48 (euro ventinove/48);

N.P.03 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Palo plastificato di altezza 2,50 m profilatura a "T " sez. mm 35X35x5,5 scavo a mano. (voce di prezzo TOS24_09.V06.025.001 Prezzo regione Toscana LL.PP. 2024 - (Li): €/cad 27,02 (euro ventisette/02);

L'IMPRESA

NANNI ELBA

COOPERATIVA AGRICOLA E FORESTALE A.R.L.
 VIA DELL'ACQUEDOTTO, 100 - 57030 MARCIANA (LI)
 C.F. e P.I. 01840330490
 TEL. 0565/1930650 - 0565/1930489

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Lorenzo Corsini)



Visto: si approva

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Riccardo Ravaioli)

