

Pret. 689  
del 25/01/2022

Spett.le / Egr. Sig.

COMUNE DI PORTO AZZURRO  
LOCALITA' MOLA N. 999  
57036 PORTO AZZURRO (LI)

**OGGETTO :** Richiesta n. 3626469 – Preventivo di spesa n° 175 2022 del 21/01/2022

A seguito della Sua richiesta relativa al servizio **IDRICO INTEGRATO** nel Comune di PORTO AZZURRO, Le comunichiamo che l'esecuzione del lavoro riguardante l'immobile situato in LOCALITA' MOLA N. 999 57036, PORTO AZZURRO (LI) ) in considerazione delle particolari condizioni della rete acquedottistica e della elevata criticità idrica della zona, soprattutto nei mesi estivi, il nuovo allaccio è subordinato al rispetto ed esecuzione a Suo carico delle seguenti prescrizioni, così come previsto ex art 34 e 35 del Regolamento di somministrazione del Servizio idrico integrato:

1. Installazione di un serbatoio di accumulo minimo di 1mc con autoclave.
2. Installazione di disconnettore certificato a norma EN 12729 o a norma EN 14367

Tutti gli eventuali atti autorizzativi per ridimensionare l'alloggio già esistente e l'inserimento del nuovo misuratore in esso sono a completo carico del richiedente.

Verificata la corretta realizzazione di tali opere, ASA provvederà ad installare una lente idrometrica per il controllo della portata massima pari a 1,0 mc/h.

Il preventivo per i lavori di allaccio (sopralluogo, verifica idraulica di tenuta opera realizzata, collegamento alla condotta di distribuzione) come da art. 11 del Regolamento di somministrazione del Servizio idrico integrato comporta una spesa di

**1.285,05 € compresa I.V.A. al 22%.**

La somma sopra indicata (IVA compresa) dovrà essere pagata in unica soluzione anticipata mediante l'accluso "avviso di pagamento" (PagoPA) presso tutti gli uffici postali, presso le banche e gli esercizi abilitati, con il pagamento della commissione prevista.

Nome Cognome/Ragione Sociale: COMUNE DI PORTO AZZURRO  
Codice Fiscale: 82001830494  
Partita IVA:

**A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.**

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93

C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 – R.E.A. n. 103940

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno

Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303

**Pronto Intervento** da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 – **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it – PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it – Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
SABINA MINI il 24/01/2022 12:53:54

ERRORE PER IL FIRMATARIO: STAV S.P.A. il 24/01/2022 13:55:02  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005



Per l'esecuzione dei lavori preventivati A.S.A. s.p.a. si atterrà alle tempistiche previste dal regolamento AIT a partire dalla data del pagamento fatto salvo rilascio autorizzazioni dei vari enti (segnalazione sottoservizi, autorizzazione apertura scavi, ecc).

Si ricorda inoltre che il preventivo in oggetto ha validità limitata a 3 mesi dalla data di emissione e potrà subire variazioni in aumento qualora, al momento dell'esecuzione, si rilevassero condizioni diverse da quelle in base alle quali il preventivo è stato formulato.

Distinti saluti.

**A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.**

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93

C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 – R.E.A. n. 103940



Sede Legale: Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno

Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303

**Pronto Intervento** da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 – **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it – PEC: [asaspa.protocollo@legalmail.it](mailto:asaspa.protocollo@legalmail.it) – Sportello on-line per le operazioni commerciali: [www.asaspa.it/web/asasi](http://www.asaspa.it/web/asasi)

Riproduzione cartacea di documenti informatici sottoscritti digitalmente da

 **ASA SpA** 

SABINA MINI il 24/01/2022 12:53:54

ERRORE PER IL FIRMATARIO: SIAV S.P.A. il 24/01/2022 13:55:02

ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO CERTIFICATO DA: 3000\_2000\_1/00\_1/00/01/2000





## DETTAGLIO ANALITICO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO COMPONENTE	UNITA DI MISURA	QUANTITA	COSTO UNITARIO	TOTALE
01_MATE	A0204010230 CHIUSINI TELESCOPICI PER SARACINESCA H. 230	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A0444500060 COLLARE PRESA A STAFFA D. 060 X 3/4	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1605507001 GOMITO M.F. ZINCATO D. 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1805410112 RACCORDO RACI COM LAM.INT.MOD.372- I D. 1 1/2	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A2007116032 TUBO PEAD PER ACQUA PN 16 DE. 032	MATERIALE	METRI	1	0,00	0,00
01_MATE	A1608005032 GOMITO POLIPROPILENE PN 16 D. 032	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A0704001001 MONOGIUNTO FILETTATO M. D. 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1605523001 CALOTTE ESAGONALI D. 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A2209007012 VALVOLA PRE CONTATORE 1/2" ANTIMORSITA' CON CODOLO	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1805010001 SARACINESCHE CUNEO GOMM. INNESTO RAPIDO D. 1"	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_OPEL7	ACQ_0024 VERIFICA INIZIALE - 1 UNITA' IMMOBILIARE	CODICE GENERICO	Numero	1	153,47	153,47
01_OPEL7	ACQ_0007 ALL. 1-2 SU STRADA ASFALTATA - ENTRO 4 M	CODICE GENERICO	Numero	1	1012,90	1012,90
01_OPEL7	ACQ_0013 PREDISPOSIZIONE 1.MO PUNTO UTENZA	CODICE GENERICO	Numero	1	78,78	78,78
01_OPEL7	ACQ_0014 PREDISPOSIZIONE ULTERIORI PUNTI UTENZA	CODICE GENERICO	Numero	1	39,90	39,90
01_MATE	A2209009101 COLLETTORE INOX 1" CON 1 DERIV. M DA 1/2	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00



E' indispensabile l'installazione di un autoclave a valle del misuratore per sopperire ai momenti di variazione di pressione sulla rete, inoltre deve essere installato il relativo disconnettore a valle del contatore.

L'alloggio del misuratore dovrà avere delle misure interne nette di :  
L 120 x H 130 x P 20

Le opere murarie per costruire l'alloggio del contatore sono a carico del cliente.

Tutte le opere idrauliche interne sono a carico del cliente da effettuarsi con idraulico privato.

