



**Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE PROVINCIALI EST ED OVEST.

CUP: 83G22000100001 - CIG: 9404450DA3

PNRR MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE C 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA

**COMMITTENTE:** Comune di Porto Azzurro

Porto Azzurro, 13/09/2022

**IL TECNICO**

Geom. Riccardo Ravaioli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 IE.NP.01	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED su palo esistente, corpo in alluminio pressofuso, vano alimentatore accessibile senza uso di attrezzi, schermo di protezione in vetro trasparente di spessore 4mm, grado di protezione IP66, ottica 100 15L, flusso luminoso 15000lm, potenza 52W, temperatura di colore 4000K, controllo virtual midnight, conforme ai requisiti CAM, completa di cavo H07RN-F di lunghezza 10m. Standard qualitativo non inferiore a: Cree mod. ENERGY 2 cod. TRMA-2-100-15L-407-^-A-SV-VM-S-S-10; opere eseguite con mezzi meccanici, compreso smantellamento e trasporto di apparecchiature esistenti presso discarica autorizzata, accessori e quant'altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lampioni Via Pronciale Ovest					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	449,68	11'242,00
2 IE.NP.01	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED su palo esistente, corpo in alluminio pressofuso, vano alimentatore accessibile senza uso di attrezzi, schermo di protezione in vetro trasparente di spessore 4mm, grado di protezione IP66, ottica 100 15L, flusso luminoso 15000lm, potenza 52W, temperatura di colore 4000K, controllo virtual midnight, conforme ai requisiti CAM, completa di cavo H07RN-F di lunghezza 10m. Standard qualitativo non inferiore a: Cree mod. ENERGY 2 cod. TRMA-2-100-15L-407-^-A-SV-VM-S-S-10; opere eseguite con mezzi meccanici, compreso smantellamento e trasporto di apparecchiature esistenti presso discarica autorizzata, accessori e quant'altro necessario a rendere l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lampioni Via Provinciale Ovest					52,00		
	SOMMANO cad					52,00	449,68	23'383,36
3 IE.NP.08	Oneri di bonifica in discarica autorizzata di tutti gli impianti elettrici esistenti, provenienti dalla zona di intervento e nella fattispecie: apparecchi illuminanti, accessori di cablaggio oltre a quant'altro presente nell'area di intervento anche se non direttamente esplicitato.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	955,72	955,72
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							35'581,08
	<b>T O T A L E euro</b>							35'581,08
	Porto Azzurro, 13/09/2022							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Riccardo Ravaioli							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							