

COMUNE DI PORTO AZZURRO
02 MAG 2023
PROT. 3575 CL. 06 CAT. 05

STIMA LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli aggetti in calcestruzzo del locale adibito a spogliatoio del campo sportivo comunale D.Cecchini.

COMMITTENTE: Comune di Porto Azzurro

Data, 27/04/2023

PICCIALLO PAOLO
Loc. Santa Caterina, 26
57036 PORTO AZZURRO (LI)
C.F. PCC PLA 66E02 E155I
Part. IVA 01281240497
Paolo Picciallo
IL TECNICO

COMUNE DI PORTO AZZURRO
3
PROT. CL. CAT.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS23_17.N 05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	1,00	76,00		3,200	243,20		
	SOMMANO m ²					243,20	16,25	3'952,00
2 TOS23_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.	1,00	76,00		3,200	243,20		
	SOMMANO m ²					243,20	6,92	1'682,94
3 TOS23_02.A 03.002.004	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra	1,00	76,00	0,100	0,400	3,04		
	SOMMANO m ³					3,04	442,76	1'345,99
4 TOS23_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00		0,320 0,450	24,32 34,20		
	SOMMANO m ²					58,52	20,47	1'197,90
5 TOS23_02.B 10.003.002	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00		0,320 0,450	24,32 34,20		
	SOMMANO m ²					58,52	7,40	433,05
6 TOS23_02.B 10.003.003	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno,							
	A RIPORTARE							8'611,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'611,88
	preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00		0,320 0,450	24,32 34,20		
	SOMMANO m					58,52	2,10	122,89
7 TOS23_02.B 10.003.005	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00		0,320 0,450	24,32 34,20		
	SOMMANO m ²					58,52	95,62	5'595,68
8 TOS23_02.B 10.003.015	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00		0,320 0,450	24,32 34,20		
	SOMMANO m ²					58,52	21,90	1'281,59
9 TOS23_01.D 05.001.004	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice	1,00	76,00	0,200		15,20		
	SOMMANO m ²					15,20	14,54	221,01
10 A.P. 01	Fonitura e posa in opera di copertura in mattonelle Gres rosso (cimas) dim. cm. 10x20, modello da concordare con la D.L., posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013 ed ogni altro onere che si rendesse necessario all'ottenimento dell'opera finita a regola d'arte. Sopra muretto di aggetto Terrazza	1,00	76,00			76,00		
	SOMMANO ml					76,00	12,00	912,00
11 TOS23_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento Ripristino parti Verticali Ripristino parti Orizzontali	1,00 1,00	76,00 76,00	0,320 0,045	0,040 0,040	0,97 0,14		
	A RIPORTARE					1,11		16'745,05

