



**Extremo  
Giardino**  
di Walter Bui  
Agratecnico, progettista del territorio  
Specializzato in potatura e manutenzione alberi  
P.Iva 01897440382  
Cod. Fisc. BUIWTR70B12D548Y  
Cell. 339-8997352  
Mail: extremogiardino@gmail.com

Comune di Porto Azzurro  
Lungomare Paride Adami, 19  
C.F. 82001830494 - P. IVA 00425620499  
Alla c.a.: Alessandra Pacinotti

Ferrara, 7 maggio 2025

Oggetto: preventivo per servizio di ausilio tecnico e organizzativo all'intervento di scopertura radicale con tecnologia Air-Spade e ripristino terreno del **Pino di Monserrato, Porto Azzurro, Isola d'Elba (LI)**

Premesso che l'intervento, come dettagliato dalla ditta Arte Verde, viene eseguito in extremis e in assenza di un documento che attesti una prova di trazione sull'albero in questione – elemento fondamentale per valutarne la stabilità – si evidenzia che, anche con uno scavo eseguito a regola d'arte, non è garantito un miglioramento dello stato di salute del Pino.

Di seguito si riportano le indicazioni contenute nel preventivo della ditta Arte Verde relative al tipo di intervento da voi richiesto:

- Intervento di scopertura radicale con tecnologia Air-Spade attorno al Pino di Monserrato per circa 5 m di raggio e 20-30 cm di profondità.
- Dopo la scopertura radicale il 50 % circa del vecchio terreno verrà recuperato, miscelato con le giuste proporzioni di humus di pineta, stimolanti, lapillo vulcanico e riposizionato sull'apparato radicale in modo da ripristinare il livello del piano-campagna.
- Durante i lavori di scopertura e ricopertura le radici scoperte verranno preservate in condizioni ideali di umidità con l'impiego di teli di juta bagnati periodicamente.
- Al termine del lavoro tutta la superficie lavorata verrà irrigata con acqua e composti stimolati e concimanti.

Nello specifico la ditta Extremo Giardino, con le proprie competenze, fornirà servizio di ausilio tecnico e organizzativo in tutte le fasi di lavoro a supporto della ditta Arte Verde.

Importante: al fine di ottenere il miglior risultato possibile ed un'esecuzione a regola d'arte, si richiede la collaborazione da parte del comune, nello specifico chiediamo da parte vostra:

- un'interdizione al passaggio (ad esclusione della strada) prima e durante i lavori, con transenne provvisorie, per evitare ogni tipo di calpestio in un'area di 15 m di raggio attorno al fusto del Pino;
- lo smaltimento dell'inerte di risulta in eccesso;
- la possibilità di disporre di un camioncino cassonato per un giorno, così da poter recuperare i materiali vari, terricci ed inerti.

Si consiglia di mantenere l'interdizione al passaggio e calpestio dei 15 m di raggio attorno al fusto (ad esclusione della strada) così da evitare un ulteriore compattamento e quindi ulteriori lesioni all'albero.

**Complessivamente**

**€ 2.500,00** (operazione senza applicazione dell'IVA per regime forfettario)

Extremo Giardino  
Walter Bui

Pagamento: **entro 30 gg data fattura**

Validità preventivo: **30 gg**

Da firmare e rispedire per accettazione alla PEC: **walter.bui@pec.it**